

Zonnepanelen actie EnergieRijk Voorst

PRIJZEN CENTROSOLAR ZONNE-ENERGIESYSTEMEN

Plat dak



Pakket P1470

Aantal panelen	6
Materiaal kosten	€ 2.732,51
Installatiekosten	€ 1.065,30
Investering excl. subsidie	€ 3.797,81



Pakket P2940

Aantal panelen	12
Materiaal kosten	€ 4.984,08
Installatiekosten	€ 1.473,40
Investering excl. subsidie	€ 6.457,48



Pakket P3920

Aantal panelen	16
Materiaal kosten	€ 6.381,42
Installatiekosten	€ 1.685,40
Investering excl. subsidie	€ 8.066,82

Opbrengst na 20 jaar € 13.775,-

Opbrengst na 20 jaar € 27.555,-

Opbrengst na 20 jaar € 36.740,-

Pakket	P645	P1470	P1960	P2450	P2940	P3430	P3920	P4410	P5880	P7350	P8820	P11025
Aantal panelen	3	6	8	10	12	14	16	18	24	30	36	45
Materiaal prijs	€ 1.273,21	€ 2.732,51	€ 3.416,30	€ 4.190,53	€ 4.984,08	€ 5.723,01	€ 6.381,42	€ 7.013,87	€ 9.215,13	€ 11.758,48	€ 13.767,94	€ 17.047,75
Installatiekosten	€ 572,40	€ 1.065,30	€ 1.240,20	€ 1.351,50	€ 1.473,40	€ 1.595,30	€ 1.685,40	€ 1.749,00	€ 1.918,60	€ 2.120,00	€ 2.369,10	€ 2.724,20
Investering	€ 1.845,61	€ 3.797,81	€ 4.656,50	€ 5.542,03	€ 6.457,48	€ 7.318,31	€ 8.066,82	€ 8.762,87	€ 11.133,73	€ 13.878,48	€ 16.137,04	€ 19.771,95

Opbrengst na 20 jaar € 6.045,- € 13.775,- € 18.370,- € 22.960,- € 27.555,- € 32.150,- € 36.740,- € 41.335,- € 55.115,- € 68.890,- € 82.670,- € 103.340,-

Bovengenoemde prijzen zijn incl. BTW en geldig tot 1 november 2013 binnen de zonnepanelen actie van ERV. Opbrengst uitgaande van € 0,23 per kWh. Typetouten en prijswijzigingen voorbehouden

Voor het installeren van het zonne-energiesysteem op uw dak, gaan wij uit van een standaardsituatie:

- De omvormer is met 10 m kabelengte aan de zonnepanelen en met 10 m kabelengte aan de meterkast aan te sluiten.
- Er is binnenshuis 1 m² vrije ruimte op een muur beschikbaar voor plaatsing van de omvormer.
- Er is in de meterkast voldoende ruimte voor een extra groep in de verdeelkast.
- De hoofdzekering(en) zijn geschikt voor uw installatie.
- Er is een aardlekschakelaar beschikbaar waarop de extra groep aangesloten kan worden.
[Afzonderlijke 3-fasengroep uitbreiding is nodig vanaf ca. 18 panelen en zit niet inbegrepen in het standaardpakket].
- Voor een systeem met 3 panelen is slechts een vrij stopcontact nodig (geen extra groep).
- Uw dakrand bevindt zich op een hoogte van maximaal 6 meter.
- Het dak is voorzien van sneldekkpannen en de dakpannen zijn niet verankert.
- De ondergrond dient vrij te zijn van obstakels en geschikt te zijn voor een aluminium steiger.
- De locatie is goed bereikbaar voor transport en montage doeleinden.
- Het dak is goed bereikbaar en de dakconstructie is stevig en veilig genoeg om op te kunnen werken.
- De zonnepanelen kunnen aaneengesloten gelegd worden.
- Bouwkundige werkzaamheden zoals inslijpen, houtvervangen maken geen deel uit van de basisprijs.
- Er worden nimmer werkzaamheden verricht aan asbest houdende materialen
- U woont in de regio van de gemeente Voorst.

LET OP!

- prijsstelling verlengd tot 1 november 2013
- subsidiepot is leeg: er kan geen aanvraag meer worden ingediend



Maatwerk configuraties zijn tevens mogelijk. Hiervoor gelden andere prijzen. Vraag hiervoor een offerte aan via www.energierijkvoorst.nl